gebakken klinkers
wateren zijdelings af

overdekte
buitenruimte met petanquebanen
-0.21 | +2.70/+3.17

buitenkraan

rolstoeltoegankelijk
wc

wc1
+0.00 | +2.66/+2.81

wc2
+0.00 | +2.66/+2.81

sanitair
vrouwen

sanitair
mannen

deur h: 235cm

deur h: 210cm

circulatie
sanitair
+0.00 | +2.50/+2.66

berging 3
+0.00 | +2.66/+3.07

berging 1
+0.00 | +2.89/+3.13

berging 2
+0.00 | +2.85/+3.13

Oonti septiek
Oonti FAE

sturingskast lift

lift 630
kooper
afmetingen

ontluchting
opvoerpomp

uitgietbak

bar/keukenblok

cafetaria/multifunctionele
ruimte
+0.00 | +3.38/+4.06

indoor krulbolbaan

opstapje

multifunctionele ruimte
+0.00 | +2.70/+5.02

beton halfgepolierd wordt in
helling getrokken van het vlak in
gebakken klinkers naar de
groenstrook

patio (vide)
61,85m²

struiklaag

Metalen geperforeerde roosters
A1
-0.03

Metalen geperforeerde roosters

CASTELEIN
MARKEETKANEL

ALGEMENE OPMERKING :
– alle structuur– en funderingselementen
worden gedimensioneerd en gepositioneerd
door de ir. stabiliteit, nu louter indicatief
– technieken (HVAC/san/elektr/ ...) en epb
worden gedimensioneerd en gepositioneerd
door de ingenieur technieken;
nu louter indicatief

N